

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMPO 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H		117,64	131,30
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	117,64	131,30
Composição	COMPO 02	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", COM UMA OU DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS E INSTALAÇÃO. ALTURA= 1,90 M	M²		361,55	365,85
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,39	30,97
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,92	22,64
SINAPI-I	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1	32,57	32,57
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,15	76,15	76,15
SINAPI-I	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1	25,92	25,92
SINAPI-I	5085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	0,316	31,11	31,11
SINAPI-I	43587	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)	UN	0,316	12,82	12,82
Composição	COMPO 03	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG		9,25	9,33
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0333	28,39	30,97
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0013	20,92	22,64
SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,045	9,64	9,64
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0015	357,12	360,59
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0014	183,69	187,16
COTAÇÃO	COT-06	PERFIL UE 200 X 75 X 25 X 2,25 (6,00 METROS) X (6,72 KG/M)	KG	1,091	6,45	6,45
Composição	COMPO 04	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO	KG		9,84	9,91
sinapi	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,019	28,39	30,97
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0095	20,92	22,64
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0007	357,12	360,59
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0009	183,69	187,16
COTAÇÃO	COT-07	PERFIL U 127 X 50 X 2,65 = 4,50 KG/M	KG	0,6	8,63	8,63
COTAÇÃO	COT-08	PERFIL U 100 X 50 X 2,00 = 3,0 KG/M	KG	0,4	8,76	8,76
Composição	COMPO 05	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA	M²		40,94	41,71
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,213	28,39	30,97
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1065	20,92	22,64
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,009	25,42	27,76
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0068	26,42	28,76
COTAÇÃO	COT-09	PERFIL U ENRIJ 100 X 40 X 17 - 2,00 = 2,57 KG/M	KG	3,4421	9,08	9,08
COTAÇÃO	COT-10	BARRA LISA 3/8"	KG	0,611	1,63	1,63

12/08/2025

Data

 Responsável Técnico: EDSON TADEU DE SOUZA
 CREA/CAU: 82.447/D