



MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA

QUANTITATIVOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RUAS	Tipo	(1) COMPRIMENTO (m)	(2) LARGURA MÉDIA (m)	(3) REGULARIZAÇÃO (m²)	(4) SUB BASE H = 0,20 M (M³)	(5) BASE H = 0,20 M (M³)	(6) TRANSPORTE SUB BASE E BASE (T)	(7) CBUQ (M3)	(7) CBUQ (T) (2,4T/m3)	(8) IMPRIMAÇÃO = PINTURA DE LIGAÇÃO (m2)	(9) TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO CM30 = 1,41 KG/M2 RR2C = 0,45 KG/M2 (TXKM)	(10) PASSEIO (M2)	(11) MEIO-FIO (M)
		MEDIDO	MEDIDO	(1) X 9,50 M	(1) X 7 M X 0,20 M	(1) X 7 M X 0,20 M	(4) + (5)	(1) X (2) X 0,05 M (espessura) + (1) X 0,50 M (largura) X 0,02 M (espessura)		(1) X (2)	((8) X (1,41 + 0,45))/1000	(1) X 2,40 M X 0,05 M	(1) X 1 LADOS
TRECHO 01	PAVIMENTAÇÃO	521,66	6,00	4.955,77	730,32	730,32	1.460,65	161,71	388,12	3.129,96	5,82	62,60	521,66
		MEDIDO	MEDIDO	(1) X 7,00 M	(3) X 0,20 M	(3) X 0,20 M	(4) + (5)	(1) X (2) X 0,05 M (espessura) + (1) X 1,00 M X 0,02 M (espessura)		(1) X (2)	((8) X (1,41 + 0,45))/1000		
TRECHO 02 E 04	PAVIMENTAÇÃO	370,21	6,00	2.591,47	518,29	518,29	1.036,59	118,47	284,32	2.221,26	4,13		
		MEDIDO	MEDIDO	(1) X 7,50 M	(3) X 0,20 M	(3) X 0,20 M	(4) + (5)	(1) X (2) X 0,05 M (espessura) + 221,78 M X 1,70 M X 0,02 M (espessura)		(1) X (2) + 1,20 M X 221,78 M	((8) X (1,41 + 0,45))/1000		
TRECHO 03	PAVIMENTAÇÃO	221,78	6,00	1.663,35	332,67	332,67	665,34	74,07	177,78	1.596,82	2,97		
TOTAL		1.113,65		9.210,59	1.581,29	1.581,29	3.162,58	354,26	850,22	6.948,04	12,92	62,60	521,66

Edson Tadeu de Souza
R.T. - CREA/MG: 82.447/D
E-mail: etadeus@hotmail.com
Cel.: (37) 99801-1145

Nivaldo Rodrigues de Carvalho
Prefeito Municipal de Leandro Ferreira